



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA “EMEI” ROSALINA CAROLINO BASSANI



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o projeto, planilha orçamentária e cronograma, para a aprovação do recurso de infraestrutura urbana para a cidade de Itatinga/SP.

OBJETIVO

A reforma da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Rosalina Carolino Bassani visa melhorar a infraestrutura, segurança, funcionalidade e conforto do ambiente escolar, atendendo às necessidades de alunos, professores e funcionários, além de adequar as instalações às normas vigentes.

A intervenção inclui a retirada de divisórias internas para otimizar o espaço e melhorar a circulação, abertura de novas janelas para melhor ventilação e iluminação natural, fechamento de janelas desnecessárias com vedação e acabamento adequados, instalação de um novo bebedouro com capacidade para atender a demanda, criação de uma lavanderia equipada com tanque e espaço para secagem, ampliação da cozinha para melhorar funcionalidade, substituição de bocais de lâmpadas por plafons de LED para maior eficiência energética, troca de todas as portas por modelos resistentes e acessíveis, instalação de chuveiros nos dois banheiros, aplicação de piso cerâmico sobre o piso existente, colocação de assentos sanitários adequados ao uso infantil, reparo de trincas nas paredes e estruturas, e substituição das lousas por modelos novos e duráveis, adequados ao uso pedagógico.

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Estado De São Paulo versão 1.5 – mar 2023 e orientações da CDHU/SDR, confeccionada em chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 2 x 3. Deverão estar em local visível ao público, e sua conservação e manutenção deverá ser periódica.

RETIRADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

- Retirada de painéis divisórias com montantes metálicas

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para retirada dos painéis divisórias.

- Retirada de folhas de portas ou janelas

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para retirada das portas ou janelas.

- Demolição manual de alvenaria de elevação o elemento vazado, incluindo revestimento

Será medido por metragem cubica (m³)

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para demolição manual.

- Reparo de trincas rasas até 5mm de largura, na massa

Será medido por metro linear (m)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, luksnova, coral ou equivalente;
- Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou equivalente;
- Fita autoadesiva em poliéster de 5cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente;
- Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente;
- Líquido de fundo (fundo reparador);
- Lixa massa/madeira uso geral norton, alcar ou equivalente (médias)

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

FECHAMENTOS

- Tela arame galvanizado mosquiteira contra insetos

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento da tela mosquiteira arame galv. c/requadro, e também a mão-de-obra para a execução do serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

- Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos.
Af_07/2023_ps

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Fita de papel microperfurado 50x150mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para Drywall;
- Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para Drywall;
- Massa de rejunte em pó para Drywall, a base de gesso, secagem rápida para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adição de água);
- Parafuso Drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 25mm
- Parafuso Drywall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, comprimento de 13mm;
- Perfil guia, formato U, em aço zincado, para estrutura parede Drywall, E= 0,5mm, 70x3000mm (L x C);
- Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede Drywall, E= 0,5mm, 70 x 3000 (L x C);
- Pino de aço com arruela cônica, diâmetro arruela = *23* mm e comp haste = *27* (aço indireta);
- Placa / chapa de gesso acartonado, standard (ST), cor branca, E = 12,5mm 1200x2400mm (L x C).

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos.
Af_07/2023_ps

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Fita de papel microperfurado, 50x150mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para Drywall;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

- Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para Drywall;
- Massa de rejunte em pó para Drywall, a base de gesso, secagem rápida para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adição de água);
- Parafuso Drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 25mm
- Parafuso Drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 45mm;
- Parafuso Drywall, em aço zincado, para estrutura parede Drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta boca (LB), largura 4,2mm, comprimento 13mm
- Perfil guia, formato U, em aço zincado, para estrutura parede Drywall, E= 0,5mm, 70x3000mm (L x C);
- Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede Drywall, E = 0,5mm, 70x3000 (L x C);
- Pino de aço com arruela cônica, diâmetro arruela = *23*mm e Comp Haste = *27* mm (aço indireta);
- Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, E = 12,5mm, 1200x2400mm (L x C).

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Alvenaria de bloco cerâmico portante E= 19cm

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Areia;
- Bloco cerâmico estrutural 19x19x39cm;
- Cal hidratada;
- Cimenta

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Chapisco

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

- Areia média lavada (a granel caçamba fechada);
- Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico alfa 320;
- Cimento CII-E-32 (sacos de 50kg)

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Reboco

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Areia média lavada (a granel caçamba fechada);
- Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico alfa 320;
- Cimento CII-E-32 (sacos de 50kg)

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

INSTALAÇÕES

- Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bia, resistência química b, assentado com Argamassa colante industrializada, rejuntado

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. Comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente;
- Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção Bia; ref. Comercial eliane, Elizabeth, Cecrisa-portinari ou equivalente;
- Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte ligamax gond total da Eliane ou equivalente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2cm e largura até 20cm, acabamento polido

Será medido por metro linear (m)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III, Ref. Argamassa ligamax gold performance branca da Eliane ou equivalente;
- Peitoril e / ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza andorinha, cinza corumbá, santa cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido – material;
- Rejunte flexível cores diversas, para áreas internas e externas, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Bebedouro elétrico com capacidade de 80l

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Bebedouro elétrico capacidade 80l com sistema refrigerado.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Tanque em aço inoxidável

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Conjunto para fixação de tanque;
- Fita teflon de 18 mm;
- Tanque em aço inoxidável, 60 x 60 x 30 / 64 x 53 x 28 cm

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

- Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' – Linha especial

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Fita teflon de 18mm;
- Registro de gaveta cromado com canopla 3/4'.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Fita teflon de 18mm;
- Torneira de parede para lavatório acionamento hidromecânico latão fundido cromado, DN 1/2' / 3/4' cod. 17160706, presmatic 120 da docol, equivalente.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal vila ou equivalente;
- Ralo seco em PVC rígido de 100x 40 mm

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25 mm, (3/4'), inclusive conexões

Será medido por metro linear (m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Adesivo para tubos PVC;
- Lixa d'água, ref. Norton nº 80, aquaflex ou equivalente;
- Solução limpadora para PVC;
- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25mm (3/4')

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Tubo PVC rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões

Será medido por metro linear (m)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Tubo de PVC rígido tipo coletor esgoto, DN= 100mm.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Ducha eletrônica de 6.800w até 7.900w / 220v

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800w até 7.900w – 220v, regulagem de inclinação, aprovado inmetro/procel, ref. Comercial top Jet eletrônica da Lorenzetti ou equivalente;
- Fita teflon de 18 mm.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Cuba em aço inoxidável dupla de 715 x 400 x 140mm

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Cuba de aço inoxidável dupla de 715 x 400 x 140mm, Aisi 304, liga 18,8 e chapa 22;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

- Massa plástica para mármore e granito.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Divisória em placas de granito com espessura de 3cm

Será medido por metragem quadrada (m²)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Areia média lavada (a granel caçamba fechada);
- Cimento branco comum (sacos de 20kg);
- Cimento CII-E-32 (sacos de 50kg);
- Divisória placa granito cinza andorinha; dimensões 1,00x2,00m, com espessura de 3 cm; (fizada piso e parede) instalado

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 v / 5500 w, ref. Bello banho / maxi ducha da lorenzetti ou equivalente;
- Fita teflon de 18 mm

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Assento sanitário convencional – fornecimento e instalação AF_01/2020

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Assento sanitário de plástico, tipo convencional

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Lousa em laminado melamínico, branco – linha comercial

Será medido por metragem quadrada (m²)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Lousa em laminado melamínico, branco – linha comercial

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

ELÉTRICA

- Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70°C

Será medido por metro linear (m)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Cabo de cobre flexível de 1,5mm², isolamento 750V – silação PVC 70°C

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Interruptor com 1 tecla simples e placa

Será medido por conjunto (cj)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Interruptor com 1 tecla (simples), com placa.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Conjunto de duas tomadas 2P + T de 10A, completo

Será medido por conjunto (cj)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Conjunto de 02 tomadas 2P+T 10A, completa; ref. 054345 da Pial Legrand ou equivalente.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Luminária tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 18W – fornecimento e instalação AF_09/2024

Será medido por unidade (un)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Luminária painel plafon de sobrepor, slim, quadrada *22 x 22* cm, em alumínio acabamento branco, com acrílico, com lâmpadas led 18W, bivolt.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Luminária tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 24W – fornecimento e instalação AF_09/2024

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Luminária painel plafon de sobrepor, slim, quadrada *30 x 30* cm, em alumínio acabamento branco, com acrílico, com lâmpadas led 24W, bivolt.

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

ESQUADRIAS

- Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira – 90x210cm

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Areia média lavada (a granel caçamba fechada);
- Batente madeira itauba / garapeira / cedro/ angelim 14x3,5cm, vão 52 a 92x210cm;
- Cimento CII-E-32 (sacos de 50kg);
- Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 92x210cm;
- Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5cm;
- Pregos diversas bitolas (ref. 18 x 27)

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Caixilho em alumínio de correr, sob medida

Será medido por metro quadrado (m²)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Areia média lavada (a granel caçamba fechada);
- Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 de correr, sob medida;
- Cimento CII-E-32 (sacos de 50kg)

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Areia média lavada (a granel caçamba fechada);
- Porta tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial;
- Cimento CII-E-32 (sacos de 50kg)

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- Folha de porta lisa comum 90x210

Será medido por unidade (un)

O item remunera o fornecimento de material necessário para a execução do serviço sendo eles:

- Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm

O item também remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Remoção de entulhos separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Será medido por metro cúbico (m³)

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³.

- Limpeza final da obra

Será medido por metro quadrado (m²)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para limpeza final da obra.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Todas as intervenções descritas neste memorial deverão ser executadas conforme as normas técnicas vigentes, respeitando os critérios de segurança, qualidade, acessibilidade e sustentabilidade. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados, garantindo o fiel cumprimento do projeto e das especificações estabelecidas.

Caberá à empresa executora a responsabilidade pela correta instalação dos pisos, abertura e fechamento de portas e janelas, instalação de chuveiros, divisórias, retirada de divisórias existentes e remoção de entulho, junto com a limpeza final. Todos os materiais utilizados deverão ser de boa qualidade e atender aos padrões exigidos pelos órgãos competentes.

Ao término da obra, a área deverá ser entregue sinalizada e em condições adequadas de uso, promovendo a valorização do espaço urbano e atendendo às necessidades da população local com segurança, acessibilidade e funcionalidade.

Os serviços constantes na planilha e no memorial da obra devem contemplar as especificações constantes nos cadernos técnicos de composições da CDHU, SINAPI e FDE.

Os itens não contemplados neste memorial descritivo, e que constem na planilha orçamentária serão admitidos como parte integrante deste memorial e vice-versa. Deverá acompanhar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dos serviços executados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

Itatinga, 04 de junho de 2.025

PROJETO:

Caroline do Nascimento Lima

Arquiteta e Urbanista CAU A 279498-5

Assessor De Planejamento Estratégico e Gestão de Políticas Públicas

PROJETO:

Larissa Batista Paes

Arquiteta e Urbanista - CAU A269794-7

Assessor De Planejamento Estratégico e Gestão de Políticas Públicas

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RICALDO MANOEL SILVA

Engenheiro Civil CREA Nº 5070431839

Diretor de Planejamento e Gestão do Departamento de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana