

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA

Processo XX/2023 - Tomada de Preço nº
01/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Prédio Público - Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Municipais de Itatinga – CAPSMIT

Endereço: Rua São Vicente, Lote A, Centro, Itatinga/SP.

Dados do Proponente:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Inscrição Estadual/ Municipal:

Telefone:

e-mail:

Número da Conta Corrente _____ Agência _____ e o banco _____ (Preferencialmente Banco do Brasil)

A empresa _____ (é/não é) Optante pelo Simples Nacional.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL C/ BDI
						(R\$)	C/ BDI		(R\$)
						(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00				
01.02	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00				
01.03	02.03.120	CDHU	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	76,00				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

01.04	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	14,40				
01.05	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	240,00				
SUB-TOTAL								R\$	R\$
02.00			SERVIÇOS EM SOLO						
02.01	02.09.040	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	240,00				R
02.02	07.12.020	CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	24,00				R
SUB-TOTAL								R\$	R\$

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

3.00			FUNDAÇÃO						
3.01	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	10,30				
3.02	06.12.020	CDHU	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	35,45				
3.03	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	1,72				
3.04	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	625,20				
3.05	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	189,20				
3.06	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	10,77				
3.07	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	10,77				
3.08	12.05.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00				
3.09	12.05.020	CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	216,00				
3.10	14.01.020	CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	10,30				
3.11	32.16.030	CDHU	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	130,97				
3.12	32.15.030	CDHU	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	16,00				
							SUB-TOTAL	R\$	R\$
04.00			ESTRUTURA						
04.01	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	524,15				
04.02	14.04.220	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	132,69				
04.03	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1042,40				
04.04	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	431,40				
04.05	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	13,72				
04.06	11.16.060	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	13,72				
04.07	09.02.040	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	207,00				
04.08	13.01.150	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	177,26				
04.09	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	262,34				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

04.10	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,97				
SUB-TOTAL								R\$	R\$
05.00			REVESTIMENTOS						
05.01	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	1048,30				
05.02	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	112,20				
05.03	17.02.220	CDHU	Reboco	M2	1048,30				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

05.04	18.08.062	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	112,20					
								SUB-TOTAL	R\$	
06.00			PINTURA							
06.01	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	1048,30					
06.02	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	1048,30					
06.03	33.07.102	CDHU	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	402,52					
06.04	33.05.330	CDHU	Verniz em superfície de madeira	M2	20,40					
06.05	33.06.020	CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	57,55					
								SUB-TOTAL	R\$	R\$
07.00			ESQUADRIAS							
07.01	23.09.040	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	2,00					
07.02	23.09.050	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	4,00					
07.03	23.09.052	CDHU	Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm	UN	2,00					
07.04	25.01.060	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	7,30					
07.05	25.01.080	CDHU	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	21,42					
07.06	28.20.800	CDHU	Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla	UN	1,00					
07.07	24.03.100	CDHU	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1,40					
07.08	25.01.450	CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	M2	16,94					
07.09	26.01.170	CDHU	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	16,94					
07.10	26.04.010	CDHU	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	2,73					
								SUB-TOTAL	R\$	R\$
08.00			PISO							

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

08.01	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	153,04				
08.02	18.08.100	CDHU	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	150,70				
08.03	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	6,31				
08.04	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	311,66				
08.05	11.01.100	CDHU	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	12,63				
08.06	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	12,63				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

08.07	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	210,59				
								SUB-TOTAL	
09.00			COBERTURA						
09.01	15.01.110	CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	M2	158,04				
09.02	15.01.010	CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M2	2,25				
09.03	16.03.020	CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	158,04				
09.04	16.02.030	CDHU	Telha de barro tipo romana	M2	2,25				
09.05	16.02.120	CDHU	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	4,30				
09.06	16.33.052	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	182,15				
09.07	22.02.030	CDHU	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	21,85				
								SUB-TOTAL	
10.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.01	101503	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00				
10.02	68.01.600	CDHU	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00				
10.03	37.03.220	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00				
10.04	37.13.600	CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	15,00				
10.05	37.13.630	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00				
10.06	37.13.640	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2,00				
10.07	37.24.042	CDHU	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	3,00				
10.08	37.10.010	CDHU	Barramento de cobre nu	KG	5,00				
10.09	42.05.310	CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	5,00				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

10.10	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	330,00				
10.11	38.19.040	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	160,00				
10.12	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	20,00				
10.13	38.01.060	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	5,00				
10.14	38.01.100	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	6,00				
10.15	39.21.010	CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	251,00				
10.16	39.21.020	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1335,70				
10.17	39.21.030	CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	241,20				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

10.18	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	34,60				
10.19	39.21.070	CDHU	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	51,70				
10.20	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	73,00				
10.21	40.07.040	CDHU	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	34,00				
10.22	40.20.310	CDHU	Placa/espelho em latão escovado 4' x 4', para 02 tomadas elétrica	UN	2,00				
10.23	40.05.040	CDHU	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	18,00				
10.24	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	55,00				
10.25	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	UN	38,00				
10.26	41.13.102	CDHU	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	7,00				
10.27	41.11.090	CDHU	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	UN	2,00				
10.28	41.15.170	CDHU	Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicróica de 50 W	UN	10,00				
10.29	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	280,00				
10.30	40.04.096	CDHU	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	10,00				
10.31	69.09.250	CDHU	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	10,00				
10.32	69.09.260	CDHU	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00				
10.33	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	4,00				
10.34	43.07.340	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	2,00				
10.35	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	6,00				
10.36	66.02.460	CDHU	Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone	CJ	1,00				
10.37	66.02.240	CDHU	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg	CJ	1,00				
10.38	36.07.060	CDHU	Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	2,00				
10.39	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	UN	2,00				
10.40	42.05.190	CDHU	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	5,00				
10.41	42.05.310	CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	5,00				
10.42	61.20.092	CDHU	Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m	CJ	1,00				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

10.43	66.02.500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	UN	1,00				
SUB-TOTAL								R\$	R\$
11.00			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
11.01	45.01.020	CDHU	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1,00				
11.02	44.01.800	CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00				
11.03	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

11.04	44.01.850	CDHU	Cuba de louça de embutir redonda	UN	2,00				
11.05	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	6,17				
11.06	44.06.470	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm	UN	1,00				
11.07	44.03.510	CDHU	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´	UN	2,00				
11.08	44.03.590	CDHU	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	2,00				
11.09	44.03.400	CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	2,00				
11.10	44.01.690	CDHU	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	1,00				
11.11	44.03.090	CDHU	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00				
11.12	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00				
11.13	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00				
11.14	23.08.220	CDHU	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	M2	5,60				
11.15	44.20.100	CDHU	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UN	6,00				
11.16	44.20.220	CDHU	Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´	UN	4,00				
11.17	44.20.650	CDHU	Válvula de metal cromado de 1´	UN	4,00				
11.18	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	19,10				
11.19	46.01.030	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	19,10				
11.20	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	19,10				
11.21	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	5,20				
11.22	46.02.050	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,70				
11.23	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	49,40				
11.24	47.02.020	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	4,00				
11.25	47.01.190	CDHU	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´	UN	1,00				
11.26	47.01.210	CDHU	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´	UN	1,00				
11.27	48.02.400	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

11.28	49.05.040	CDHU	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	UN	1,00				
11.29	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	7,00				
11.30	49.08.250	CDHU	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	UN	2,00				
11.31	49.03.020	CDHU	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	4,00				

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

11.32	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	4,00					
11.33	30.01.130	CDHU	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	2,00					
								SUB-TOTAL	R\$	R\$
12.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
12.01	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	177,26					
12.02	34.01.010	CDHU	Terra vegetal orgânica comum	M3	3,06					
12.03	34.02.080	CDHU	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	15,32					
12.04	34.03.120	CDHU	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	50,00					
12.05	34.04.160	CDHU	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	UN	1,00					
12.06	34.03.150	CDHU	Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m	UN	5,00					
12.07	45.02.020	CDHU	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg	UN	1,00					
12.08	46.10.020	CDHU	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	6,00					
12.09	50.05.072	CDHU	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	4,00					
12.10	50.10.220	CDHU	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	UN	6,00					
12.11	50.10.100	CDHU	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	3,00					
12.12	50.10.060	CDHU	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	UN	3,00					
12.13	97.02.210	CDHU	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	9,00					
								SUB-TOTAL	R\$	R\$
TOTAL										R\$

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA**

CNPJ (MF) 66.493.396/0001-64

Rua Guerino Biazon, n.º 595, Centro - CEP. 18.690-000 - ITATINGA - SP

Valor Total:

Prazo para o início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

OBS: Salientamos que Ordem de Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório.

Para Conclusão: Até 215 (duzentos e quinze) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvos de chuva;

Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial quantitativo.

Dados do Signatário:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento:

Endereço Residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Anexar Cronograma físico-financeiro completo e detalhado(modelo anexo), dentro do prazo determinado para execução da obra, com indicadores de percentuais.

LOCAL E DATA – NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL